

# Mejoras en la U.S. 24 desde Kansas Avenue hasta Muddy Creek

Condados de Shawnee y Jefferson



## U.S. 24

### Reemplazo del pavimento con beneficios adicionales.

El Departamento de Transporte de Kansas (Kansas Department of Transportation, KDOT) está avanzando en el proyecto de reemplazo del pavimento de la U.S. 24, con mejoras adicionales en materia de seguridad, acceso y desarrollo económico esperado.

El área total del proyecto, que abarca 5.5 millas a lo largo de la U.S. 24, comienza justo al oeste de N. Kansas Avenue y continúa hacia el este hasta Muddy Creek, condado de Jefferson.

Intersecciones urbanas principales en el proyecto:

- U.S. 24 y N. Kansas Avenue (intersección señalizada)
- U.S. 24 and N.E. Meriden Road (dos intersecciones desfasadas)
- U.S. 24 y N.E. Goldwater Road

Las mejoras planificadas están alineadas con el Plan Integral de la Ciudad de Topeka para 2040 (City of Topeka Comprehensive Plan 2040). Se proyecta que esta sección ubicada a lo largo de la U.S. 24 continuará siendo principalmente de uso comercial e industrial.

### Beneficios del proyecto

Actualización del proyecto | Noviembre de 2024

#### Beneficios de seguridad esperados

Los registros de accidentes existentes y el estudio de seguridad vial finalizado en diciembre de 2018 determinaron que la tasa general de accidentes en la porción de U.S. 24 en el condado de Shawnee era un 6 % más alta que en las comparaciones a nivel estatal. La tasa de accidentes fatales en esta área era un 150 % más alta. Aproximadamente el 75 % de los accidentes fueron colisiones entre vehículos, y alrededor de la mitad de estos fueron accidentes de impacto lateral (o de tipo "T").

- **Mejoras de seguridad planificadas:** Se espera que las mejoras en la gestión de accesos **reduzcan los puntos de conflicto a lo largo de la U.S. 24 en aproximadamente un 70 %**, lo que debería reducir la frecuencia y la gravedad de los accidentes.
- **Acceso eficiente:** Se han diseñado una serie de intervenciones en la mediana para seguir permitiendo el acceso a los negocios a lo largo de la U.S. 24, mientras se mantiene el flujo de tráfico.
- **Oportunidades de desarrollo económico:** Además de beneficios de seguridad importantes, las mejoras planificadas en los caminos de acceso podrían impulsar inversiones adicionales en este importante corredor. Actualmente, hay varios terrenos que podrían desarrollarse para usos comerciales, industriales o residenciales.

### Próximos pasos

La construcción comenzó en julio de 2023, y se espera que dure cuatro temporadas de construcción.

### Contactos del proyecto:

**Kate Craft**  
Responsable de información pública  
Kate.Craft@ks.gov  
785-817-9366

**Steve Baalman, P.E.**  
Ingeniero de Topeka Metro  
Steve.Baalman@ks.gov  
785-296-2291



Para obtener más información, visite [ike.ksdot.gov/us-24-shawnee-county](http://ike.ksdot.gov/us-24-shawnee-county).

Esta información se puede proporcionar en formatos accesibles alternativos si se comunica llamando al 785.296.3585 o, a través del servicio para personas con discapacidades auditivas, al 711.



# Mejoras en la U.S. 24 desde Kansas Avenue hasta Muddy Creek

Condados de Shawnee y Jefferson



## Cronograma del proyecto

La construcción comenzó en julio de 2023, y se espera que dure cuatro temporadas de construcción.

2023-2024

### FASE DE CONSTRUCCIÓN 1: Caminos de acceso a lo largo de la U.S. 24

- Reconstruir los caminos de acceso adyacentes.
- Mantener dos carriles en la U.S. 24 en cada dirección.



2024

### FASE DE CONSTRUCCIÓN 2: U.S. 24 desde el oeste de Kansas Avenue hasta Goldwater Road.

- Utiliza los caminos de acceso como desvío provisional durante la construcción de la U.S. 24.
- Los desvíos por los caminos de acceso se organizarán de la siguiente manera: el tráfico que se dirija hacia el oeste utilizará el camino de acceso norte, mientras que el tráfico hacia el este hará uso del camino de acceso sur.
- El tráfico de Kansas Avenue se desviará durante esta temporada.



2025

### FASE DE CONSTRUCCIÓN 3 y 4: Construcción de U.S. 24 en dirección este, desde Goldwater Road hasta Muddy Creek

- Kaw Road, al sur de la U.S. 24, será desviado durante esta temporada.
- Se cerrarán y se desviarán selectivamente las rampas de la U.S. 24 y la K-4 durante esta temporada.



2026

### FASE DE CONSTRUCCIÓN 5: Construcción de U.S. 24 en dirección oeste, desde Goldwater Road hasta Muddy Creek

- Se cerrarán y se desviarán selectivamente las rampas de la U.S. 24 y la K-4 durante esta temporada.

